

1. 1. 7. Dielenkammerverbau 400 er Serie

Verbau für Gräben H bis ...m  
Sohlbreiten ... bis ...m herstellen  
und beseitigen.  
Verbau im Bereich querender Leitungen  
mit Dielenkammergelementen in denen  
Kanalrielen geführt werden,  
einschließlich der erforderlichen  
Aussteifungen  
(z.B. SBH Dielenkammergelement  
400 er Serie  
oder gleichwertig)  
unter Berücksichtigung der Arbeits-  
raumbreiten nach DIN 4124 und  
EN 1610 herstellen und wieder  
beseitigen.  
Das Eindrücken der Dielen erfolgt  
parallel zum Aushub durch den Bagger  
erschütterungsarm.  
Einschließlich Holzverbau im Bereich  
unterhalb der Leitungs- und Kabel-  
querungen  
Breite der Sohle zwischen den  
Bekleidungen über ... bis ...m  
Bodenklasse ... bis ... DIN 18300  
OK Verbau bis 5cm über OK Gelände  
führen  
Nach Einbau der Leitung mit dem  
Verfüllen des Grabens fortschreitend  
zurückbauen.  
Abgerechnet wird nach Verbauachse  
und der Höhe der Grabensohle bis  
max. 5 cm über Geländeoberkante.

1,000 m2 ..... ..