

1. 1. 8. Standardbox mit Überziehprofil

Verbau für Gräben H bis ...m  
Sohlbreiten ... bis ...m herstellen  
und beseitigen.  
Verbau mit großflächigen Stahlverbau-  
platten und Aussteifungen  
(z.B. SBH Standardbox mit Überzieh-  
profil 600er Serie  
oder gleichwertig)  
im Absenkverfahren unter Berück-  
sichtigung der Arbeitsraumbreiten  
nach DIN 4124 und EN 1610 herstellen  
und wieder beseitigen.  
Breite der Sohle zwischen den  
Bekleidungen über ... bis ...m  
Bodenklasse ... bis ... DIN 18300  
OK Verbau bis 5cm über OK Gelände  
führen  
Nach Einbau der Leitung mit dem  
Verfüllen des Grabens fortschreitend  
zurückbauen.  
Abgerechnet wird nach Verbauachse  
und der Höhe der Grabensohle bis  
max. 5 cm über Geländeoberkante.

1,000 m2 ..... ..