

1. 1. 14. Pressbox 800 er Serie

Verbau für Gräben H bis ...m
Sohlbreiten ... bis ...m herstellen
und beseitigen.
Verbau im Bereich querender Leitungen
mit hydraulischen Pressmaschinen in
denen Profile geführt werden, einschl.
der erforderlichen Aussteifungen
(z.B. SBH Pressbox 800er Serie,
oder gleichwertig)
unter Berücksichtigung der Arbeits-
raumbreiten nach DIN 4124 und EN 1610
herstellen und wieder beseitigen.
Das hydraulische Eindrücken der Profile
erfolgt parallel zum Aushub,
erschütterungsarm. Einschließlich
Verbau im Bereich unterhalb der
Leitungs- und Kabelquerungen
Breite der Sohle zwischen den
Bekleidungen über ... bis ...m
Bodenklasse ... bis ... DIN 18300
Schwierige Bodenverhältnisse wie z.B
fließende Böden, rolliger Kies,
mit Schichtenwasser
OK Verbau bis 5cm über OK Gelände
führen
Nach Einbau der Leitung mit dem
Verfüllen des Grabens fortschreitend
zurückbauen.
Abgerechnet wird nach Verbauachse
und der Höhe der Grabensohle bis
max. 5 cm über Geländeoberkante.

1,000 m2